

CASA DE LA COMUNIDAD

Obra: Equipamiento, SUM de la Comunidad 295 m²

Municipio: Berazategui

Localidad: Hudson

Barrio: Kennedy Norte

Dirección de Proyectos de Intervenciones Complementarias

Dirección Provincial de Intervenciones Complementarias

PLANILLA DE COTIZACIÓN				INVERSION TOTAL		\$ 0.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	U	Cant.	Precio unitario	Sub-total	Total
1 TAREAS PREVIAS Y REPLANTEO						\$ 0.00
1-01	TRABAJOS GENERALES CASA DE LA COMUNIDAD	gl	1.00		\$ 0.00	
1-02	MOVIMIENTO DE SUELO CASA DE LA COMUNIDAD	gl	1.00		\$ 0.00	
2 VEREDAS PERIMETRALES						\$ 0.00
2-01	MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACIÓN	m3	26.60		\$ 0.00	
2-02	CONTRAPISO H P	m2	133.00		\$ 0.00	
2-03	CARPETA CONCRETO	m2	133.00		\$ 0.00	
3 PLAYÓN DE ESPARCIMIENTO						\$ 0.00
3-01	MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN (SUB BASE)	m3	12.30		0.00	
3-02	SUELO CEMENTO e=15m CON MANTO HIDRÓFUGO (BASE)	m3	11.70		0.00	
3-03	CONTRAPISO DE HORMIGÓN e=0,10m	m3	10.00		0.00	
4 ILUMINACION						\$ 0.00
4-01	COLUMNA DE 6 m c/ 2 BRAZOS DE 0,5m 4 LUMINARIAS SEGÚN ESPECIF. Inc. Inst eléctrica total	u	1.00		0.00	
5 ESTRUCTURA RESISTENTE H² A²						\$ 0.00
5-01	BASES H ² A ² y CABEZAL 1,00 m aprox (42 unidades)	m3	13.00		\$ 0.00	
5-02	VIGA DE FUNDACIÓN	m3	8.00		\$ 0.00	
6 PISO						\$ 0.00
6-01	PISO INTERIOR TERMINADO CON PLACAS FENÓLICAS, SOBRE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PGC 180 Y PGC 120 Y REPARTICION DE PGC 100 (INCLUYE, AISLACIÓN TÉRMICA Y NYLON 200 MICRONES)	m2	295.00		\$ 0.00	
6-02	PISO FLOTANTE VINILICO 6 mm, SOBRE PLACAS FENÓLICAS	m2	295.00		\$ 0.00	
6-03	LOSA PRETENSADA, JUNTA TOMADA (bajo sanitarios)	m2	30.00		\$ 0.00	
6-04	CONTRAPISO SILOSA + CARPETA (bajo sanitarios)	m2	30.00		\$ 0.00	
7 TABIQUES						\$ 0.00
7-01	EXTERIORES - TABIQUES SOBRE ESTRUCTURA DE PGC 10, TERMINACIÓN INTERIOR: PLACA DE ROCA DE YESO, TERMINACIÓN EXTERIOR: CHAPA CINCALUM	m2	145.00		\$ 0.00	
7-02	EXTERIORES - TABIQUES DE STEEL FRAME, TERMINACIÓN INTERIOR: PLACA CEMENTICIA, TERMINACIÓN EXTERIOR: CHAPA CINCALUM	m2	7.20		\$ 0.00	
7-03	EXTERIORES - TABIQUES SOBRE ESTRUCTURA DE PGC 10, TERMINACIÓN INTERIOR: PLACA DE ROCA DE YESO, TERMINACIÓN EXTERIOR: PLACA CEMENTICIA	m2	132.00		\$ 0.00	
7-04	INTERIORES - ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA EN PLACA DE ROCA DE YESO	m2	78.10		\$ 0.00	
7-05	TABIQUE DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA METÁLICA, CON 2 PANELES CORREDIZOS	m2	60.00		\$ 0.00	
8 CUBIERTA DE CHAPA						\$ 0.00
8-01	CUBIERTA DE CHAPA CINCALUM, SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILES PGC 180 Y 120 Y REPARTICION DE PGC 100, CON MEMBRANA AISLANTE ALUMINIZADA DE 10 MM	m2	292.00		\$ 0.00	
9 CIELORRASOS						\$ 0.00
9-01	PLACAS CEMENTICIAS EXTERIOR PERFILERÍA METÁLICA	m2	21.00		\$ 0.00	
9-02	PLACAS ROCAS DE YESO INC. PERF.MET.	m2	124.00		\$ 0.00	
10 REVESTIMIENTOS						\$ 0.00
10-01	REVESTIMIENTO ACRILICO EXTERIOR (sobre placas cementicias)	m2	153.00		\$ 0.00	
10-02	REVESTIMIENTO CERÁMICO, BAÑOS (hasta 2,40), COCINA y ENFERMERÍA (0,60 sobre mesada)	m2	90.00		\$ 0.00	
11 PINTURA						\$ 0.00
11-01	LATEX INTERIOR	m2	435.00		\$ 0.00	
11-02	LATEX EXTERIOR	m2	140.00		\$ 0.00	
11-03	CIELORRASO INTERIOR	m2	124.00		\$ 0.00	
11-04	CIELORRASO EXTERIOR	m2	21.00		\$ 0.00	
11-05	ESMALTE SINTÉTICO PUERTAS	m2	16.00		\$ 0.00	

CASA DE LA COMUNIDAD**Obra: Equipamiento, SUM de la Comunidad 295 m²****Municipio: Berazategui****Localidad: Hudson****Barrio: Kennedy Norte****Dirección de Proyectos de Intervenciones Complementarias****Dirección Provincial de Intervenciones Complementarias**

12 CARPINTERÍAS \$ 0.00					
12-01	V1 - PROV Y COLOC. V 1,50 X 0,80 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	11.00		\$ 0.00
12-02	V2 - PROV Y COLOC. V 0,75 X 1,65 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	2.00		\$ 0.00
12-03	V3 - PROV Y COLOC. V 0,75 X 3,40 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	2.00		\$ 0.00
12-04	V4 - PROV Y COLOC. V 1,25 X 0,60 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	1.00		\$ 0.00
12-05	V5 - PROV Y COLOC. V 0,60 X 0,70 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	3.00		\$ 0.00
12-06	V6 - PROV Y COLOC. V 0,45 X 1,05 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	2.00		\$ 0.00
12-07	V7 - PROV Y COLOC. V 1,60 X 0,35 ALUMINIO, PREMARCO, VIDRIOS DVH	u	2.00		\$ 0.00
12-08	P1 - PROV Y COLOC. PUERTA DOBLE ALUMINIO 1,60	u	2.00		\$ 0.00
12-09	P2 - PROV Y COLOC. PUERTA PLACA CORREDIZA 0,70	u	1.00		\$ 0.00
12-10	P3 y P4 - PROV Y COLOC. PUERTA PLACA DE ABRIR 0,80	u	6.00		\$ 0.00
12-11	P5 - PROV Y COLOC. PUERTA DE ACCESO DE CHAPA INYECTADA 0,80	u	2.00		\$ 0.00
12-12	P6 - PROV Y COLOC. PUERTA PLACA DE ABRIR 0,90	u	1.00		\$ 0.00
12-13	P7 - PROV Y COLOC. PORTÓN DE CHAPA INYECTADA 3,40 x 2,60	u	2.00		\$ 0.00
12-14	P8 - PROV Y COLOC. PUERTA DE CHAPA 1,85 x 2,05	u	1.00		\$ 0.00
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA \$ 0.00					
13-01	BOCAS DE ILUMINACIÓN Y TOMAS (APROX) INCLUYE TOMAS PARA COCINA, TERMOTANQUE Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS ELÉCTRICOS	u	90.00		\$ 0.00
13-02	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	u	60.00		\$ 0.00
13-03	TABLERO PRINCIPAL	u	1.00		\$ 0.00
13-04	EXTRACTOR BAÑO (provisión y colocación)	u	1.00		\$ 0.00
13-05	CAMPANA EXTRACTOR COCINA (provisión y colocación)	u	1.00		\$ 0.00
13-06	BOMBA PRESURISADORA	u	1.00		\$ 0.00
13-07	TERMOTANQUE ELECTRICO 160lts (alta recuperación)	u	2.00		\$ 0.00
13-08	COCINA ELÉCTRICA	u	1.00		\$ 0.00
14 ALARMAS, TELEFONIA, PORTEROS, DATOS \$ 0.00					
14-01	BOCA DE RED DE DATOS	u	8.00		0.00
	ALARMA DE INCENDIOS + INTRUSION				
14-02	CENTRAL GSM	u	1.00		0.00
14-03	BATERÍA	u	1.00		0.00
14-04	CONTROL REMOTO	u	1.00		0.00
14-05	MICRO MAGNETICO	u	1.00		0.00
14-06	SENSOR DE HUMO	u	10.00		0.00
14-07	INFRAROJO INTRUSIÓN	u	7.00		0.00
14-08	SIRENA INTERIOR	u	1.00		0.00
14-09	SIRENA EXTERIOR	u	2.00		0.00
14-10	CANALIZACIÓN, PARA CONEXIÓN SATELITAL	u	1.00		0.00
15 INSTALACIÓN SANITARIA, CLOACAL Y PLUVIAL \$ 0.00					
15-01	CONEXIÓN INTERNA AGUA POTABLE	gl	1.00		\$ 0.00
15-02	PROV Y COLOC. TANQUE DE AGUA 1100 LTS - CISTERNA	gl	2.00		\$ 0.00
15-03	DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE	gl	1.00		\$ 0.00
15-04	SANITARIO: AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES, 2 INODOROS, 2 DUCHAS, ACCESORIOS Y GRIFERIAS	gl	2.00		\$ 0.00
15-05	PROV Y COLOC. MESADA GRIS MARA 85 X 45 c/ bacha A ⁹ Inox (una para cada sanitario)	u	2.00		\$ 0.00
15-06	SANITARIO DISCAPACITADOS: AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES, 1 INODORO, 1 BACHA, ACCESORIOS DISCAPACITADOS Y GRIFERIAS	gl	2.00		\$ 0.00
15-07	COCINA: AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES Y GRIFERIA	gl	1.00		\$ 0.00
15-08	PROV Y COLOC. MESADA GRIS MARA 345 X 60 c/ bacha A ⁹ Inox	u	1.00		\$ 0.00
15-09	ENFERMERÍA: AGUA FRÍA Y CALIENTE, DESAGÜES Y GRIFERIA	gl	1.00		\$ 0.00
15-10	PROV Y COLOC. MESADA GRIS MARA 345 X 60 c/ bacha A ⁹ Inox	u	1.00		\$ 0.00
15-11	PROV Y COLOC. MESADA GRIS MARA 30 X 90	u	1.00		\$ 0.00
15-12	DESAGÜE CLOACAL	u	1.00		\$ 0.00
15-13	POZO ABS. BIODIGESTOR	gl	1.00		\$ 0.00
16 CARTEL DE OBRA \$ 0.00					
16-01	CARTEL DE OBRA 6m x 4m	gl	1.00		\$ 0.00
17 HONORARIOS PROFESIONALES \$ 0.00					
17-01	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	gl	1.00		\$ 0.00