

**MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI  
PRESUPUESTO OFICIAL**

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE 39 ENTRE AV. RANELAGH Y L. DE LA TORRE

N° ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE \$
				EN LETRAS	EN NUMEROS	
1	Excavación no clasificada a depósito y demolición	m³	11.100,00			
2	Preparación de la subrasante	m²	15.100,00			
3	Sub-base de suelo seleccionado de 0.20m de espesor	m²	15.100,00			
4	Base de suelo seleccionado- cemento de 0.15m de espesor	m²	15.100,00			
5	Pavimento de hormigón de 0,20m de espesor con refuerzo de malla de acero	m²	13.800,00			
6	Cordón embutidode H° A°	m	49,00			
7	Conductos premoldeados de H°A°, según plano de detalle					
7.a	Cañería de H°A° de diámetro 0,50 m	m	230,00			
7.b	Cañería de H°A° de diámetro 0,80 m	m	380,00			
7.c	Cañería de H°A° de diámetro 1,00 m	m	670,00			
<b>8</b>	<b>Sumideros para calle pavimentada</b>					
8.1	Sumidero para calle pavimentada LV2	u	10,0			
8.a	Sumidero para calle pavimentada L32	u	2,00			
<b>9</b>	<b>Sumideros para calle sin pavimentar</b>					
9.a	Camara de Inspeccion TIPO SP1	u	10,00			
<b>10</b>	<b>Cámaras de Inspección</b>					
10.a	Camara de Inspeccion TIPO A1	u	14,00			
<b>11</b>	<b>Empalme en conducto existente</b>					
11	Empalme en conducto existente	u	1,00			
<b>12</b>	<b>Preparación de Interfase geotextil</b>					
12	Preparación de Interfase geotextil	u	470,00			
<b>13</b>	<b>Interferencias</b>					
13	Interferencias	u	1,00			
						<b>TOTAL</b>
						<b>TOTAL:</b>