

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL						MES BASE: JUNIO 2022	
DISTRITO BERAZATEGUI				ESTABLECIMIENTO Escuela Secundaria N°46 - B° Once, El Pato			
TIPO DE OBRA Obra Nueva				FECHA COMPUTO jul-22			
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)	*				
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	3494,00			
1.2		Cartel de obra	m2	6,00			
1.5	1	Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3"	m2	386,00			
	2	Obrador	u	1,00			
1.7	1	Estudio de suelos (3 perforaciones)	u	1,00			
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)	*				
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminación con vibrador)	m3	1136,00			
	2	Excavación mecánica	m3	1135,00			
	4	Excavacion mecánica para pilotines diam 0,20 /0,30	u	11,00			
2.4	1	Desmonte manual y retiro	m3	952,00			
3		ESTRUCTURA RESISTENTE	*				
3.1		ESTRUCTURA H° A°	*				
	4	Pilotines	m3	6,00			
	5	Viga de Fundación	m3	54,00			
	7	Bases Aisladas	m3	110,40			
	8	Tronco de columnas	m3	13,00			
	9	Columnas	m3	42,00			
	11	Vigas	m3	73,00			
	12	Losa llena H°A°	m3	151,00			
	17	Escalera	m3	6,00			
	18	Tanque reserva de agua y/o cisterna	m3	22,00			
	19	Encadenados y dinteles	m3	5,00			
	23	Junta de dilatación losa-losa s/detalle	ml	45,00			
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de	*				
	5	Cabiada de acero Luz: 5.00 a 6.00 m	ml	418,00			
	11	Perfil Normal Doble T N° 16	ml	38,00			
4		ALBAÑILERIA	*				
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACION	*				
	4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	1935,00			
	5	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	99,00			
	6	Ladrillos cerámicos 8x18x33	m2	231,00			
4.4		REVOQUES	*				
	5	Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico	m2	777,00			
	8	Revoque interior completo a la cal	m2	2595,00			
	9	Revoque exterior completo a la cal	m2	1876,00			
4.5		CONTRAPISOS	*				
	2	Contrap.s/T.N esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones)	m2	2690,00			
	4	Contrapiso alivianado s/ losa - A cilla expandida	m2	1249,00			
	6	Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta	m2	1249,00			
5		REVESTIMIENTOS	*				
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	777,00			
	3	Varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM	ml	580,00			
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES,SOLIAS Y ALFEIZARES	*				
6.1		INTERIORES	*				
	1	Mosaico granítico 40x40 fondo gris	m2	1900,00			
	15	Piso flotante esp:8mm	m2	57,00			
	19	Pulido de mosaico granítico (a p/ma)	m2	1900,00			
6.2		EXTERIORES	*				
	1	Mosaico de vereda 20x20cm	m2	661,00			
	2	Baldosas graníticas para exterior 40x40cm	m2	378,00			
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2	483,00			
	11	Cordon H° A° 7x15	ml	495,00			
6.3		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES	*				
	1	Umbrales y solias granito natural	m2	6,00			
	1.1	Umbrales y solias granito reconstituido	m2	0,78			
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml	1083,00			
	4	Zócalo acero inoxidable	ml	31,00			
	7	Zócalo Cemento Alisado h:0,15m	ml	347,00			
7		MARMOLERIA	*				
	1	Mesada de granito natural	m2	14,00			
	2	Mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable	m2	2,70			
	6	Revestimiento de escalones en Granito Natural	m2	14,00			
	7	Revestimiento de contrahuella en Granito Natural	m2	30,00			
8		CUBIERTAS Y TECHADOS	*				
8.1		CUBIERTAS	*				
	3	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x50x15x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	1175,00			
8.3		MEMBRANAS Y TECHADOS	*				
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	882,00			
8.4		ZINGUERIA	*				
	4	Cenefa H°G° N° 25 (desarrollo 0,35 m)	ml	480,00			
	5	Caballote Cumbreira H° G° N° 25 (desarrollo 0,40 m)	ml	146,00			
	6	Babeta de dilatación H° G° chapa N° 25 (desarrollo 0,16)	ml	25,00			
9		CIELORRASOS	*				
9.2		SUSPENDIDOS	*				
	7	Tipo Durlock desmontable placa texturada 606x606	m2	1500,00			
	10	M.D.F (12mm espesor) sobre estrctura de madera	m2	343,00			
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)	*				
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA	*				
	3	Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	488,00			
	5	Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 2" x1/4" y T 2"x1/4")	m2	8,00			
	9	Tipo PH puerta con visor y paño fijo	m2	131,00			
	11	Tipo VH 2 hojas de abrir o corredizas	m2	21,00			
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO	*				
	3	Tipo PA puerta ciega con paño fijo	m2	21,00			
	6	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo	m2	307,00			
	9	Tipo VA banderola con brazo de empuje	m2	116,00			
	11	Tipo VA hoja tipo guillotina	m2	2,00			
10.5		CARPINTERIA COMBINADA	*				

	11	Tipo PCP puerta placa ciega	m2	2,60			
	12	Tipo PCP puerta placa c/visor	m2	128,00			
	15	Tabique módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	20,00			
	16	Puerta módulo sanitario base MDF 25mm enchapada en laminado melamínico	m2	8,00			
10.7		MOBILIARIO	*				
	4	Frente de placard enchapado en pino (incluye estantes y cajoneras)	m2	3,90			
	15	Equipamiento móvil 1 Aula Secundaria (con pupitre bipersonal)	u	12,00			
	17	Equipamiento móvil Sector Administrativo	u	6,00			
	18	Equipamiento móvil Comedor (8 comensales)	u	21,00			
	19	Equipamiento móvil Sala Docentes	u	1,00			
	20	Equipamiento móvil Biblioteca (10 alumnos)	u	3,00			
	22	Equipamiento móvil laboratorio (silla tipo taburete)	u	18,00			
	24	Pizarra de formica vitrificada de 3,00 x 1,20m c/ bandeja p/ borrador - incluye fijaciones	u	14,00			
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	*				
11.1		PILAR MEDIDOR	*				
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga	nº	1,00			
11.2		FUERZA MOTRIZ	*				
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº	1,00			
	2	Tablero de bomberos	nº	1,00			
11.3		BAJA TENSION	*				
	2	Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	nº	13,00			
	4	Tablero Metalico 80 Bocas P/embutir. IP 20	nº	1,00			
	10	Instrumentos de medición	gl	1,00			
	11	Interruptor a tecla 6A unipolar	nº	43,00			
	17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº	6,00			
	18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº	5,00			
	23	Interruptor Termomagnético 4X250A NS 250 N c/ regule térmico	nº	1,00			
	24	Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA	nº	33,00			
	31	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x16 A 300 mA	nº	16,00			
	33	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA	nº	16,00			
	34	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A 300 mA	nº	5,00			
	36	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA	nº	1,00			
	37	Guardamotor hasta 15 A 3 polos	nº	1,00			
	44	Conductor subterráneo 3 x 25 + 1 x 16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	55,00			
	52	Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	276,00			
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	168,00			
	66	Bandeja Portacables 200mm (incluye accesorios, piezas y fijaciones)	ml	198,00			
11.4		MUY BAJA TENSION	*				
	3	Boca para telefonía	nº	12,00			
	4	Central telefónica 2 entradas 12 internos	nº	1,00			
	5	Teléfono terminal	nº	12,00			
	7	Portero eléctrico con un teléfono	nº	1,00			
11.5		ARTEFACTOS	*				
	12	Equipo Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	nº	21,00			
	13	Pantalla industrial c/ equipo y rejilla y lámpara MH 250 W Tipo I1	nº	12,00			
	15	Artefacto para exterior con MHº 250W Tipo B	nº	22,00			
	17	Aplique tortuga diam 300 mm fundic. Al 2x18 W tipo T	nº	38,00			
	22	Proyector P2 con equipo con lamp. 250W (Lumenac Max 2250 EL)	nº	22,00			
	25	Artefacto LED cua/red de aplicar 600mm 48W 2000lm. Tipo L2	nº	5,00			
	28	Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5	nº	165,00			
	29	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)	nº	30,00			
	33	Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de protección	nº	43,00			
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	4,00			
	36	Timbre	nº	1,00			
	44	Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE	nº	8,00			
	46	Heladera 470lts con Freezer 156 lts en Aº 2 puertas	nº	1,00			
12		INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	*				
12.1		DESAGÜES CLOACALES	*				
	1	Pozo absorbente 13 m3	nº	2,00			
	10	Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético	u	8,00			
	11	Cámara de inspección 1,00 x 0,60 doble cierre hermético	u	1,00			
	15	Cámara séptica 10 m3	u	1,00			
	17	Biodigestor Rotoplast 3000lts	u	1,00			
	20	Cañería cloacal PVC p/boca	nº	41,00			
12.2		AGUA FRIA Y CALIENTE	*				
	4	Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1	nº	3,00			
	6	Colector tanque de reserva s/proyecto	gl	1,00			
	7	Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III)	nº	75,00			
	8	Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (para Valvula Pressmatic FV 368.01)	nº	16,00			
12.3		ARTEFACTOS	*				
	1	Inodoro corto con asiento y tapa- A1	nº	16,00			
	2	Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2	nº	4,00			
	3	Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3	nº	5,00			
	4	Mingitorio oval - A4	nº	6,00			
	8	Pileton de cocina Aºº 100x50x50 - A8	nº	1,00			
	9	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	nº	2,00			
	11	Lavatorio para discapacitado soporte móvil- A10 *	nº	2,00			
	12	Silla rebatible (Ducha discapacitado) - A11	nº	2,00			
	13	Pileta de cocina Aº Iº bacha simple 52x32x14 - A12	nº	3,00			
	15	Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14	nº	2,00			
	16	Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15	nº	2,00			
	18	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	nº	21,00			
	22	Receptaculo para ducha Acrilico 76 x 76 x 12 - Ferrum RA76-B - A21	nº	1,00			
	25	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	nº	2,00			
		GRIFERIAS	*				
	28	Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1	nº	18,00			
	29	Grifería automática (Press-matic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2	nº	6,00			
	32	Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G5	nº	13,00			
	33	Grifería lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6	nº	2,00			

	36	Grifería pico móvil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro Art. 416/15 - G9	nº	2,00			
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	2,00			
	38	Grifería ducha ambas aguas exterior c/ transferencia - Tipo FV Allegro Art. 103/15 - G11	nº	1,00			
	39	Grifería ducha discapacitado c/ barral - Tipo Fv Vivace Art. 310/93 - G12	nº	2,00			
	42	Grifería pico móvil un agua sobre mesada - Tipo Fv Allegro Art. 425/15 - G15	nº	16,00			
	44	Grifería automática (press-matic) p/ mingitorio - Antivandalica - Tipo FV 0344 - G17	nº	6,00			
	45	Grifería para bebedero - Tipo FV Art. 0245 - Modelo Venus - G18	nº	2,00			
	47	Grifería exterior de pared, con duchador de mano - Tipo FV Allegro Art. 112/15 - G20	nº	1,00			
12.4		DESAGÜES PLUVIALES	*				
	1.1	Colector pluvial de Hº Aº con rejilla de malla electrogalvanizada 250-30-12 (ancho 21 cm)	ml	76,00			
	2	Cañería vertical Fº Fº Ø0,100	ml	95,00			
	2.1	Curva Fº Fº Ø0,100	u	16,00			
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø 0,110	ml	346,00			
	4	BDA 0,40 x 0,40	u	8,00			
	5	Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110	u	16,00			
12.5		TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA	*				
	3	TR Affinity Sin Base - Aº Iº 2000 lts Medida: 122x187 - Cod. 2-20 - Peso 42 Kg - Esp. 0,7 mm	nº	2,00			
13		INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	*				
13.1		TRAMITACIONES	*				
	1	Solicitud de Servicio (Incluye rotura de vereda)	gl	1,00			
	2	Tramitaciones de matriculado y planos	gl	1,00			
	3	Informe Final y Prueba de Hermeticidad (hasta 25 bocas)	gl	1,00			
13.2		NICHO MEDIDOR	*				
	2	Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mampostería, doble regulador y bay-pass	gl	1,00			
13.3		CANERIA DE GAS	*				
	39	Cañería epoxi por boca	nº	36,00			
13.5		ARTEFACTOS	*				
		Calefactores tiro balanceado	*				
	1	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h	nº	6,00			
	1.2	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h	nº	15,00			
	1.3	Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 9000 Kcal/h	nº	6,00			
	1.4	Protector metálico para calefactores	nº	27,00			
	1.5	Protector metálico p/ hongo de ventilación	nº	27,00			
		Equipamiento de cocina	*				
	2.6	Cocina industrial Aº 6 hornallas, pifera y horno 39.500 kcal/h (1,12m de frente)	nº	1,00			
	2.9	Anafe industrial para apoyar s/ piso 20000Kcal/h	nº	1,00			
	2.14	Termotanque 52 Lts alta recpt. 800 Lts xH.- G.N. / G.E.	nº	3,00			
		Equipamiento laboratorio	*				
	3	Mechero Bunsen	nº	4,00			
13.6		VARIOS	*				
	1	Rejilla de ventilación 20x20	nº	62,00			
14		INSTALACION ELECTROMECANICA	*				
14.1		ASCENSORES Y MONTACARGAS	*				
	1	Ascensor tracción hidráulica con pistón - 2 paradas - Botonera tipo micromovimiento con registro de llamadas - cap. 680 kg - velocidad 0,64 m/seg. Puertas automáticas en cabina y pisos	gl	1,00			
14.2		BOMBEO	*				
	1	Impulsión desde cisterna	gl	1,00			
16		INSTALACION DE SEGURIDAD	*				
16.1		CONTRA INCENDIO	*				
	1	Boca de incendio	nº	5,00			
	2	Boca de impulsión	nº	1,00			
	3	Balizado de sistema de bocas de impulsión	nº	1,00			
	4	Balizado sistema extintores	nº	23,00			
	5	Equipo de bombas Jockey según memoria	nº	1,00			
	6	Cañería red de incendio Hº Gº	gl	1,00			
	7	Extintor CO2 3,5 kg	nº	8,00			
	9	Extintor ABC 5 kg	nº	15,00			
	10	Extintor HCFC 5 kg	nº	2,00			
	13	Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg	nº	23,00			
16.2		ALARMAS TECNICAS	*				
	1	Central de control y alarma de incendio	nº	1,00			
	2	Detectores de humo y temperatura	nº	14,00			
	3	Detectores de gas (natural o licuado) y CO	nº	5,00			
	6	Central de Alarma 4 Zonas (Tipo X-28 "9004-MPX"), Panel de control Independiente con Teclado (PCS4-MPX), Llamador/Controlador Telefonico X-28 - Para Control Total Via telefonica - Modelo 2028-MPX, Detector de Corte de Linea Telefonica (DCL TEL-MPX), Rece	nº	1,00			
	7	Sirena externa anti-desarme LQH	nº	2,00			
	8	Sirena interna S 22 M	nº	6,00			
	9	Sensor infrarrojo MD-70R	nº	23,00			
16.3		PARARRAYOS	*				
	1	Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra	nº	1,00			
17		CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	*				
	1	Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro	m2	610,00			
	4	Espejos 6mm	m2	64,00			
18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	*				
	1	Muros interiores con Latex	m2	2595,00			
	2	Muros exteriores con Latex	m2	1876,00			
	3	Cielorrasos con Latex	m2	534,00			
	5	Cielorrasos de madera con barniz ignifugo	m2	343,00			
	7	Carpintería de madera al esmalte sintético (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	231,00			
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	1296,00			
	10	Frisos al esmalte sintético en muros	m2	769,00			
	21	Muralismo	m2	40,00			
19		SEÑALETICA	*				
19.1		SEÑALIZACION	*				
	1	Placa de inauguración	u	1,00			
	2	Placa identificación local	u	45,00			
	3	Placa identificación de establecimiento	u	1,00			
19.2		TOTEM	*				
	1	Totem	u	1,00			
20		OBRAS EXTERIORES	*				
20.1		CERCOS PERIMETRALES	*				
	1	Cerco olímpico h: 2,40 m	ml	58,30			
20.2		EQUIPAMIENTO FIJO	*				
	1	Mástil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano	u	1,00			
	2	Portabandera metálico y asta de madera dura	u	2,00			

	3	Biciclero fijo de hormigón según detalle	u	4,00				
21		LIMPIEZA DE OBRA			*			
	1	Limpieza de obra	m2	1955,00				
22		VARIOS			*			
	3	Junta de dilatación (playón)	ml	80,00				
	10	Escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye antióxido y esmalte)	ml	3,00				
	13	Baranda escalera Aº Iº (2 m de caño /ml)	ml	26,00				
	16	Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)	ml	12,00				
	17	Pasamanos Aº Iº d: 50 mm	ml	10,50				
	18	Gárgola premoldeada 15x23x33	u	10,00				
	22	Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos)	u	5,00				
	23	Césped tipo gramillón	m2	619,00				
	24	Sereno de Obra	mes	12,00				
	26	Banco de hormigón según detalle	u	6,00				

COSTO								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

A	COSTO-COSTO				
	GASTOS GENERALES		15,00%		
	BENEFICIO		10,00%		
C	SUBTOTAL C				
	IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS		25,00%		
D	SUBTOTAL D				

TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A				
----------------------------------	--	--	--	--

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A)				
---	--	--	--	--

Son PESOS			
-----------	--	--	--

PLAZO DE EJECUCION (dias): 360 DIAS			
-------------------------------------	--	--	--

VÁLIDO SÓLO PARA CONSULTA

PLANILLA RESUMEN				
RUBRO		DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones, picados contemplan el retiro de la obra)		
2		MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)		
3		ESTRUCTURA RESISTENTE		
4		ALBAÑILERIA		
5		REVESTIMIENTOS		
6		PISOS Y ZÓCALOS		
7		MARMOLERIA		
8		CUBIERTAS Y TECHADOS		
9		CIELORRASOS		
10		CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)		
11		INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
12		INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
13		INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)		
14		INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA		
16		INSTALACIÓN DE SEGURIDAD		
17		CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS		
18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)		
19		SEÑALETICA		
20		OBRAS EXTERIORES		
21		LIMPIEZA DE OBRA		
22		VARIOS		
PRESUPUESTO TOTAL				

Superficie Cubierta	m2	
Superficie Semicubierta	m2	
Superficie Patios y Veredas	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES	
PROYECTO	
Responsable:	
COMPUTO Y PRESUPUESTO	
Responsable:	

VÁLIDO SÓLO PARA CONSULTA